



กองคลังเทศบาลกุดหว้า
รับที่..... ๒๐๙
วันที่..... ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา..... ๑๕.๒๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดหว้า
ที่ กส.ถ ๕๓๕๐๓/๓๓๕

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น
กส.ถ ๔-๐๐๓๕ สายบูรพา หมู่ที่ ๑๓


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดหว้า ที่ ๗/๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เห็นควรใช้ราคากลางตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายซึ่งมีมูลค่า จำนวนเงิน ๙๔๔,๐๕๒.๖๖บาท
(เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันห้าสิบบาทหกสิบหกสตางค์) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและหากพิจารณาเห็นชอบโปรดลงนามและแจ้งงานพัสดุ
กองคลังดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ สายบุตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายจรัสศักดิ์ อุทธิษ)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอัฐพล พันธุ์โพธิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- พ.ร.บ.พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๕๖๑)

(ลงชื่อ) (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

(นางสาวกชพรรณ จำพล)

วันที่.....

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางสาวจารุวรรณ วิชัยโย)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลกุศุดหัว

วันที่.....

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายสุริยา บุญยอ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุศุดหัว

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นายสมชาย)

(ลงชื่อ)

(นายแสวง อุทรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุศุดหัว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ค้อนกริต รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย กส.ถ8-0035 สายบูรพา
กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 355 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,775 ตารางเมตร เทศบาลตำบลลุดท้าว อำเภอภูมินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลุดท้าว หมู่ที่ 8,9 ตำบลลุดท้าว อำเภอภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลุดท้าว

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ที่ 733/2567 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
	1.1 งานไพร้มโค๊ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	1.2 งานแทคโค๊ด (Tack Coat)	ตร.ม.	1,775.00	16.42	29,145.50	1.3642	22.40	39,760.29
	1.3 งานแอสฟัลต์ค้อนกริต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
	1.4 งานแอสฟัลต์ค้อนกริต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	1,775.00	359.53	638,165.75	1.3642	490.47	870,585.72
2	งานตีเส้นจราจร							
	2.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	14.20	290.00	4,118.00	1.3642	395.62	5,617.78
	2.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	71.00	290.00	20,590.00	1.3642	395.62	28,088.88

รวมค่าก่อสร้าง

944,052.66

ตัวอักษร

(เก็บแสนสี่หมื่นสี่พันห้าสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

692,019.25

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

(ลงชื่อ) 

(นายณรงค์ศักดิ์ สายบุตร)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) 

(นายจรัสศักดิ์ อุทรรักษ์)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ) 

(นายอัครพล พันธุ์โพธิ์)

กรรมการฯ

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) 

(นางสาวจรรยาธรรม วิชัยโย)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลลุดท้าว

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีฯ

(ลงชื่อ) 

(นายสุริยา บุญยอ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลลุดท้าว

ความเห็นนายกเทศมนตรีฯ

(ลงชื่อ) 

(นายแสวง อุทรรักษ์)

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ปี 2567

เลือกหมวด วัสดุผลิตภัณฑ์

ตกลง

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

ราคา : บาท

1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	ม.ก.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน														
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฉลาม	ตัน	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	-	-	2,673.00
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทิฟไอ สีแดง*	ตัน	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	-	-	2,694.00
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัวแดง	ตัน	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	-	-	2,694.00
6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาขายส่ง														
7	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง (SCG สูตรไฮบริด)	ตัน	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,911.71	2,911.71	-	-	-	-	-	-	2,935.24
8	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,692.80	2,692.80	2,505.90	2,694.00	2,694.00	2,694.00	-	-	2,674.95
9	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง ตรา อินทรีเพชร Easy Flow	ตัน	2,594.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	-	-	2,594.00
10	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง ตรา อินทรีเพชร Quick Cast	ตัน	2,594.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	-	-	2,594.00
11	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทิฟไอ ปูนแดง 299	ตัน	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,555.27	2,496.45	2,356.30	2,356.30	2,356.30	2,356.30	-	-	2,525.29
12	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตรา	ตัน	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,543.26	2,543.30	2,515.23	2,515.20	2,477.84	2,477.84	-	-	2,584.87
13	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชสีห์แดง เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	-	-	2,694.00
14	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (ปูนงานโครงสร้าง) บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ช้าง เอสซีซี สูตรคาร์บอนต่ำ	ตัน	-	-	-	-	-	-	2,908.78	2,923.78	2,933.78	2,933.78	-	-	2,925.03
15	ปูนซีเมนต์ผสม														
16	ปูนซีเมนต์ผสม ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน														
17	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	-	-	-	-	2,915.89	3,077.95	3,077.95	3,077.95	3,077.95	3,077.95	-	-	3,050.94
18	ปูนซีเมนต์ผสม ราคาขายส่ง														
19	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุถุง 40 กก./ถุง ซูเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	ตัน	3,154.21	3,154.21	3,154.21	3,154.21	3,154.21	3,154.21	3,154.21	3,154.21	3,154.21	3,154.21	-	-	3,154.21
20	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	2,396.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00	-	-	2,396.00
21	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทิฟไอ สีเขียว*	ตัน	2,358.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,358.00
22	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*	ตัน	2,358.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	-	-	2,358.00
23	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทิฟไอ ถุงสีเขียว รุ่น M197	ตัน	-	-	-	-	2,180.70	2,135.53	2,006.23	2,006.23	1,838.01	1,838.01	-	-	2,000.79

24	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่ฟิโอ ถุงสีเขียว รุ่น M199	ตัน	-	-	-	-	2,066.85	2,066.85	2,066.85	2,066.85	2,066.85	2,066.85	-	-	2,066.85
25	ปูนก่อสร้างรูป	หน่วย	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
26	ปูนก่อผสมสำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่ฟิโอ รุ่น M319	ตัน	-	-	-	-	2,457.95	2,457.95	2,448.65	2,448.60	2,448.60	2,448.60	-	-	2,451.73
27	ปูนก่อผสมสำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือมอร์ดาร์	ตัน	-	-	-	-	3,271.03	3,271.03	3,271.03	3,271.03	3,271.03	3,271.03	-	-	3,271.03
28	ปูนก่อผสมสำเร็จรูป ชนิดก่อแห้ง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่ฟิโอ รุ่น M300	ตัน	-	-	-	-	1,271.02	1,271.02	1,252.32	1,252.34	1,252.34	1,252.34	-	-	1,258.56
29	ปูนก่อผสมสำเร็จรูป บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรี ถุงสีเขียว	ตัน	-	-	-	-	2,504.67	2,504.67	2,130.80	2,130.84	2,130.84	2,130.84	-	-	2,255.44
30	ปูนก่อผสมสำเร็จรูป บรรจุ 40 กก./ถุง ตราอินทรี รุ่นอินทรีซูเปอร์ ถุงเขียว	ตัน	-	-	-	-	3,972.00	3,972.00	3,972.00	3,971.96	3,971.96	3,971.96	-	-	3,971.98
31	ปูนก่อผสมสำเร็จรูป บรรจุ 40 กก./ถุง ตราที่ฟิโอ รุ่นซูเปอร์ ถุงเขียว	ตัน	-	-	-	-	3,785.00	3,785.00	3,785.00	3,785.05	3,785.05	3,785.05	-	-	3,785.03
32	ปูนก่อผสมสำเร็จรูป บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ รุ่นซูเปอร์	ตัน	-	-	-	-	2,897.20	2,897.20	2,897.20	2,897.20	2,897.20	2,897.20	-	-	2,897.20
33	ยางมะตอย	หน่วย	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
34	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	22,266.67	21,900.00	22,800.00	24,400.00	26,766.67	26,966.67	27,086.67	30,853.33	33,533.33	33,433.33	-	-	27,000.67
35	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	22,280.00	22,666.67	23,100.00	23,833.33	25,300.00	25,000.00	25,000.00	26,966.67	29,166.67	29,233.33	-	-	25,254.67
36	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	25,500.00	25,000.00	25,950.00	26,850.00	28,150.00	28,300.00	28,300.00	30,950.00	32,450.00	32,550.00	-	-	28,400.00
37	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	22,113.33	22,500.00	22,933.33	23,666.67	25,133.33	24,833.33	24,833.33	26,800.00	29,000.00	29,066.67	-	-	25,088.00
38	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	23,380.00	23,326.67	27,053.33	24,720.00	26,266.67	25,966.67	26,166.67	28,133.33	29,933.33	30,000.00	-	-	26,494.67
39	ชนิดกัทเบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	36,020.00	36,500.00	37,200.00	38,250.00	40,150.00	39,850.00	39,850.00	41,350.00	43,450.00	43,400.00	-	-	39,602.00
40	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	36,350.00	35,050.00	37,350.00	39,100.00	41,400.00	41,700.00	41,700.00	45,550.00	49,000.00	48,500.00	-	-	41,570.00
41	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	25,500.00	25,600.00	26,033.33	26,853.33	28,366.67	28,066.67	28,266.67	29,933.33	31,620.00	31,566.67	-	-	28,180.67
42	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	35,300.00	35,300.00	36,500.00	37,400.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	40,400.00	42,200.00	42,800.00	-	-	38,570.00
43	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC-40/50 บรรจุ BULK	ตัน	25,950.00	24,800.00	26,950.00	28,750.00	31,100.00	31,400.00	31,400.00	35,250.00	37,650.00	37,800.00	-	-	31,105.00
44	วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยาแนว	หน่วย	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
45	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราหอ น้ำไทย	กระป๋อง	-	-	-	-	135.51	135.51	130.84	130.84	130.84	130.84	-	-	132.40
46	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม ตราข้าง	กระป๋อง	-	-	-	-	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94	-	-	57.94
47	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราข้าง	กระป๋อง	-	-	-	-	126.17	126.17	126.17	126.17	126.17	126.17	-	-	126.17
48	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดเข้มข้น ขนาด 250 กรัม ตราข้าง	กระป๋อง	-	-	-	-	214.95	214.95	214.95	214.95	214.95	214.95	-	-	214.95
49	กาวซีเมนต์ บรรจุ 20 กก./ถุง ตราจระเข้ รุ่นเกเตอร์	ถุง	-	-	-	-	107.48	107.48	107.48	107.48	107.48	107.48	-	-	107.48
50	กาวซีเมนต์ บรรจุ 20 กก./ถุง ตราจระเข้ รุ่นจระเข้เขียว	ถุง	-	-	-	-	185.05	185.05	185.05	185.05	185.05	185.05	-	-	185.05

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลกุดหว้า

อยู่ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองเฉลี่ยลิตรละ 33.50 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 7.00 %

เงินล่วงหน้าจ่าย - %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

เงินประกันผลงานหัก - %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าวางท่อ/ ตัดท่อ PVC (บาท)	ค่าตัด/วาง ตัดเหล็ก/เชื่อม (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นกลมทั่วไป 6 มม. (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ตัน	22,890.88	70.00	114.88	80.00	-	4,400.00	27,485.76
2	เหล็กเส้นกลมทั่วไป 9 มม. (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ตัน	22,041.61	70.00	114.88	80.00	-	4,400.00	26,636.49
3	เหล็กเส้นกลมทั่วไป 19 มม. (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ตัน	26,087.22	70.00	114.88	80.00	-	3,100.00	29,382.10
4	เหล็กเส้นกลมทั่วไป 25 มม. (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ตัน	21,869.16	70.00	114.88	80.00	-	3,100.00	25,164.04
5	เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 12 มม. (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ตัน	19,926.22	70.00	114.88	80.00	-	3,600.00	23,721.10
6	ลวดผูกเหล็ก (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./กก.	52.02	70.00	0.115	-	-	-	52.13
7	เหล็กไวท์เมท 4 มม.@ 0.10x0.30 #	บ./ตร.ม.	40.00	-	-	-	-	5.00	45.00
8	เหล็กไวท์เมท 4 มม.@ 0.30x0.30 #	บ./ตร.ม.	30.00	-	-	-	-	5.00	35.00
9	ยาง AC - 60 / 70 (กทม.)	บ./ตัน	33,433.33	600.00	984.00	-	-	-	34,417.33
10	ยาง CSS - 1 (กทม.)	บ./ตัน	29,233.33	600.00	984.00	-	-	-	30,217.33
11	ยาง CRS - 2 (กทม.)	บ./ตัน	29,066.67	600.00	984.00	-	-	-	30,050.67
12	ปูนซีเมนต์ มอก15 (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ตัน	2,140.19	70.00	114.88	50.00	-	-	2,305.07
13	หินฝุ่น (10 ล้อ+รถลากพ่วง) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู	บ./ลบ.ม.	125.00	270.00	618.30	-	-	-	743.30
14	หิน3/4" (10 ล้อ+รถลากพ่วง) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู	บ./ลบ.ม.	222.50	270.00	618.30	-	-	-	840.80
15	หิน1/2" (10 ล้อ+รถลากพ่วง) อ.สีชมพู จังหวัดขอนแก่น	บ./ลบ.ม.	300.00	240.00	549.60	-	-	-	849.60
16	หิน3/8" (10 ล้อ+รถลากพ่วง) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู	บ./ลบ.ม.	212.50	270.00	618.30	-	-	-	830.80
17	หินผสมแอสฟัลท์ (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ลบ.ม.	791.43	-	-	-	-	-	791.43
18	หินผสมคอนกรีต (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ลบ.ม.	788.00	70.00	114.88	-	-	-	902.88
19	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	177.38	245.00	561.05	-	-	-	738.43
20	หินใหญ่	บ./ลบ.ม.	700.93	70.00	90.05	-	-	-	790.98
20	ทรายผสมคอนกรีต (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ลบ.ม.	529.60	70.00	114.88	-	-	-	644.48
21	ทรายรองพื้น (6 ล้อ)	บ./ลบ.ม.	210.00	5.00	29.65	-	-	-	239.65
22	ดินถม(รวมขุดตักจากแหล่ง) (6 ล้อ)	บ./ลบ.ม.	-	2.00	-	-	-	-	-
23	เหล็กL 50 x 50 x 4 มม.	บ./กก.	24.25	70.00	0.115	-	-	10.00	34.37
24	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	บ./กก.	24.25	70.00	0.115	-	-	10.00	34.37
25	ท่อ PVC dia. 3/4" ชั้น 8.5 กทม.	บ./ท่อน	44.51	-	-	-	13.35	-	57.86
26	ท่อ PVC dia. 1" ชั้น 8.5 กทม.	บ./ท่อน	58.88	-	-	-	17.66	-	76.54
27	ท่อ PVC dia. 1.5" ชั้น 8.5 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์	บ./ท่อน	117.76	-	-	-	35.33	-	153.09
28	ท่อ PVC dia. 8" ชั้น 5 กทม.	บ./ท่อน	1,142.52	-	-	-	342.76	-	1,485.28
29	แผ่นโฟม ขนาด 3' x 6'หนา 1"	บ./แผ่น	45.00	-	-	-	-	-	45.00
30	ไม้อัดขานอ้อย ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 10 มม.	บ./แผ่น	380.00	-	-	-	-	-	380.00
31	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc.cu.	ลบ.ม.	1,934.00	-	-	-	-	-	1,934.00
32	คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1,750.00	-	-	-	-	-	1,750.00
33	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาวและสีเหลือง)	ตร.ม.	290.00	-	-	-	-	-	290.00

งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ปูบน Tack Coat

หนา 5.0 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ					=	210.68	ตัน	
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	70	กม. (ไม่เกิน 300 กม.)	114.48	บาท/ตัน	=	73.85	บาท/ตัน	
ค่าติดตั้งเครื่องมือผสม =	250,000	/	10,000.00		=	25.00	บาท/ตัน	
ค่ายาง AC	0.052	ตัน @	34,417.33	บาท/ตัน	=	1,789.70	บาท/ตัน	
ค่าหินผสมแอสฟัลต์	0.74	ลบ.ม. @	791.43	บาท/ลบ.ม.	=	585.66	บาท/ตัน	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถนะแอสฟัลต์คอนกรีต					=	415.56	บาท/ตัน	
ค่าขนส่ง	0.089	กม. (ปกติใช้ L/4)			=	4.58	บาท/ตัน	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมมูลค่าและบดทับหนา		5.0 ซม.						
=	12.07	x	1.00	x	8.33	=	100.54	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม					=	2,994.89	บาท/ตัน	
ค่างานต้นทุน		=	2,994.89	/	8.33	=	359.530	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ : 1. ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน = $\frac{(\text{ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ} + \text{ลากพ่วง} + \text{ค่าขนส่งอุปกรณ์}) \times 80 \text{ ตัน}}{\text{ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ}}$

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ

L = ความยาวของโครงการ

2. กรณีที่ปริมาณงานน้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 10,000 ตัน ในการประเมินราคา

3. ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 บาท/ตัน

งานแท็คโค้ท (Tack Coat)

ค่ายาง CRS - 2	0.3	ลิตร @ (30,050.67	บาท / ตัน) / 1,000	=	9.015	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราคาข้างแท็คโค้ท : งานราคาข้างแท็คโค้ท)					=	7.410	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม					=	16.425	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม					=	16.420	บาท/ตร.ม.

งานตีเส้นจราจร (Marking)

งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)

ค่าสี	4	กก / ตร.ม.	@	50.00	(บาท/กก.)	=	200.00	บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.50	กก / ตร.ม.	@	70.00	(บาท/กก.)	=	35.00	บาท / ตร.ม.
ค่า Primer	1.00	ตร.ม.	@	20.00	(บาท/ตร.ม.)	=	20.00	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ)			@	35.00	(บาท/ตร.ม.)	=	35.00	บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา , Factor การสะท้อนแสง , การสะท้อนแสง			@		(บาท/ตร.ม.)	=	-	บาท / ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน						=	290.00	บาท / ตร.ม.